



DT.261.4.2020

Wołów, dn. 13.08.2020 r.

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.:

**„Przebudowa części socjalnej i biurowej budynku administracji Przedsiębiorstwa Wodno –
Kanalizacyjnego Wołów Sp. z o. o. przy ul. Ogrodowej 16 ”**

Zamawiający informuje, że w toku prowadzenia postępowania wpłynęły następujące zapytania.

I. Zamawiający bez ujawniania źródła zapytań, udziela następujących odpowiedzi:

Lp.	Treść Zapytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Proszę o informację czy kontrola odbywa się ramach systemu SATEL ACCO oraz czy konfiguracja odbywa się za pomocą manipulatora LCD czy komputera PC wyposażonego w oprogramowanie ACCO-SOFT-LT? Jeśli jest realizowane połączenie z komputerem PC, to za pomocą interfejsu RS-232 czy magistrali RS-485 przez konwerter ACCO-USB? Jaki jest typ kart dostępu oraz ile sztuk powinien zapewnić wykonawca (system ma ograniczenie 1024 użytkowników oraz 255 drzwi)? Czy system ma rejestrować jakiegokolwiek działania użytkowników czy jedynie otwierać drzwi?	Kontrola odbywa się za pomocą Satel Acco, komunikacja przez PC z oprogramowaniem Satel Acco, połączenie przez kabel RS 232, a kodowanie kart przez konwerter USB. Wykonawca nie zapewnia kart dostępu – Zamawiający posiada swoje karty. Wykonawca wykona instalacje kontroli dostępu dla 6 nowych drzwi (PARTER: 1 szt.; PIĘTRO: 5 szt.) System rejestruje otwarcie drzwi (udane, błędne). Wykonawca w zakresie zamówienia zobowiązany jest także doprowadzić kable i wpiąć je do centrali w serwerowni oraz dodać drzwi w systemie. Zakodowanie kart będzie po stronie Zamawiającego
2.	W przedmiarze uwzględniono na sufitach gładzie, po czym dostaliśmy informację że na całej powierzchni ma być wykonany sufit podwieszany	Gładzie na sufitach nie będą wykonywane, na suficie należy zamontować sufit podwieszany
3.	W przedmiarze uwzględniono wykonanie gładzi na nowo powstałych ścianach. Istniejące przegrody nie zostały uwzględnione. Po rozmowie na wizji otrzymano informację, że wszystkie ściany mają być w gładzi	Na istniejących ścianach na parterze należy wykonać gładzie
4.	Proszę o potwierdzenie, czy przegrody kabin prysznicowych mają być wykonane z płyt HPL czy mają zostać wymurowane zgodnie z projektem?	Przegrody i drzwi kabin prysznicowych mają być z płyt HPL
5.	Proszę o potwierdzenie, czy należy zlikwidować uskoki w posadzce, czy doprowadzić posadzkę do jednej rzędnej ?	Posadzka na parterze powinna zostać zniwelowana, tak aby uzyskać jeden poziom na całej powierzchni
6.	Proszę o informację, gdzie mają być umieszczone drzwi uwzględnione w przedmiarze: "Montaż drzwi aluminiowych	Drzwi wewnętrzne do części prysznicowej – podany wymiar w przedmiarze odnosi się do



**Przedsiębiorstwo
Wodno-Kanalizacyjne
Wołów Sp. z o.o.**

tel./fax | 71 389 16 27
sekretariat | 71 389 11 32
wodociągi | 71 389 27 56
oczyszczalnia | 71 389 27 07

ul. Ogrodowa 16, 56-100 Wołów • e-mail: pwk@pwk-wolow.pl • www.pwk-wolow.pl

	wewnętrznych kolor biały klamka 2 stronna szyba mat. drzwi do łazienki wraz z ościeżnicą o wymiarach 1,1x2,1", a gdzie kolejne 3 pary drzwi jednoskrzydłowych z szybami?	wymiaru ościeżnicy, drzwi natomiast są o wymiarach 90/205, Kolejne trzy pary drzwi odnoszą się do pomieszczeń: nr 2 (pom. socjalne), nr 6 (WC), nr 4 (wyjście na klatkę schod.)
7.	W przedmiarze drzwi zewnętrzne aluminiowe mają wymiar 1,1x2,1 natomiast w projekcie 0,9x2,05, proszę o informacje który wymiar jest prawidłowy ?	Wymiar w przedmiarze odnosi się do wymiaru ościeżnicy, drzwi natomiast są o wymiarach 90/205
8.	Proszę o potwierdzenie informacji otrzymanej podczas wizji lokalnej dotyczącej rezygnacji z wykonania zabudowy przesuwnej aneksu kuchennego na piętrze?	W zakresie przedmiotu zamówienia nie ma dostawy / montażu wykonania aneksu kuchennego
9.	Proszę o informacje do czego odnosi się pozycja 43 z przedmiaru dotycząca drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych w ilości 2 sztuki,	Pozycja w przedmiarze odnosi się do drzwi pojedynczych w ilości 1 szt. zamontowanych w ścianie przeszklonej w konstrukcji z profili AL (szklenie szkłem bezpiecznym) tworzących całość – zgodnie z rys. rzutem ozn. drzwi D3
10.	Czy zaprojektowane wyposażenie (mowa o projekcie) części socjalnych i biurowych jest w zakresie zamawiającego czy wykonawcy? Chodzi o meble, szafki, ławki itp.	W zakresie przedmiotu zamówienia nie ma dostawy / montażu wyposażenia (meble, szafki, ławki)

DYREKTOR
ds. Technicznych i Inwestycji
Daniel Jarosz